

SITUATIA CERTIFICATELOR DE URBANISM

eliberate in perioada **01.01.2018 -- 31.01.2018**

Nr. crt.	Nr./data dosar	Nume solicitant	Denumirea lucrarii	Localitate sat adresa lucrare	Nrcer CU Datcer CU	Nr CU Data CU
1	675/14.12.2017	OMV PETROM SA	CONDUCTA INJECTIE 6 HDPE DE LA PARC 11 VITASI LA PARC 17 SELARU Debitul de transport maxim 55 mc/h, presiune maxima de regim 12 bar, fluidul transportat apa sarata, diametrul si lungimea conductei D=160 x 582 m, material conducta PEHD PE 100.	SELARU	29148 08.12.2017	1 04.01.2018
2	685/19.12.2017	RCS&RDS	Racordare la rețeaua electrica a locului de consum temporar, organizare de santier in solutie definitiva pentru construire statie de baza RCS&RDS, strada Rusetu, F.N, sat Ocnita, comuna Ocnita, judetul Dambovita. Realizare LES JT de 0,4 kV, în lungime L=1100m, din BMPT 16A montat pe stâlpul nr. 12, tip SE 4, al rețelei stradale trifazate alimentata din PTA 3096 Ocnita, pâna la antena statiei de baza.	OCNITA OCNITA	29546 13.12.2017	2 09.01.2018
3	694/27.12.2017	OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 210 PH VIFORATA	GURA OCNITEI	30224 19.12.2017	3 11.01.2018
4	691/27.12.2017	OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE DONDEI 214 MP DB VIFORATA	GURA OCNITEI	30223 19.12.2017	4 11.01.2018
5	692/27.12.2017	OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 166 UN VIFORATA	GURA OCNITEI	30222 19.12.2017	5 11.01.2018
6	690/27.12.2017	OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 254 MP DB VIFORATA	GURA OCNITEI	30221 19.12.2017	6 11.01.2018
7	6/09.01.2018	S.C GROUP ABI CONSULT SRL	EXPLOATAREA RESURSELOR DE NISIP SI PIETRIS CU REALIZARE DE BAZIN PISCICOL IN PERIMETRUL MOGOSANI - MERII, JUDETUL DAMBOVITA	MOGOSANI MERII	218 05.01.2018	7 11.01.2018

8	5/05.01.2018	COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" S.A - SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE BUCURESTI	LUCRARI DE REPARATII TERASAMENTE, PODURI SI PODETE (INCLUSIV ELIMINARE PUNCTE PERICULOASE) - CONSOLIDARE TERASAMENT C.F. KM 65+000 - 65+150 LINIA C.F. TITU -PIETROSITA	BUCIUMENI	30532 21.12.2017	8	12.01.2018
----------	---------------------	--	---	------------------	---------------------	----------	-------------------

Supraf. teren de 2800mp. Dig din saltele de gabioane, lung. de 160m intre km 65+000 (aval) si km 65+160, pinten cu lung. de 4.00m in mal si se va racorda cu digul din saltele de gab. existent. H digului de 4.00 m (3.00m elevatia zidului +1.00 m incastrea in terenul de fundare - albia majora). Coronamentul digului va fi realizat din blocuri de beton marca C25/30 cu L- 5.00 m, l - 1.50m si h -1.00m, turnat monolit. Elevatia digului cu

Nr. crt.	Nr./data dosar	Nume solicitant	Denumirea lucrarii	Localitate sat adresa lucrare	Nr cer CU Dat cer CU	Nr CU Data CU
			strat de beton de marca C25/30 de 10 cm grosime, se va prelungi scurgerea podet existent, se va completa si consolida teras. in zonele erodate, calibrare albie.			
9	3/ 04.01.2018	OMV PETROM SA	AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFATA SI CONDUCTA LA SONDELE 439 SI 487 DEALU BATRAN	GURA OCNITEI	30088 18.12.2017	9 17.01.2018
10	15/ 15.01.2018	OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2949 COBIA NORD S = 1100 mp; blocuri beton; dala mica; stalp SE10; zona pietruita; movila pamant; dig pamant; fundatie ancora; fundatie MAST	COBIA	466 10.01.2018	10 17.01.2018
11	10/ 12.01.2018	OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2877 COBIA NORD	COBIA	462 10.01.2018	11 17.01.2018
12	21/ 17.01.2018	SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS	Conducta de transport gaze naturale D = 32" Crevedia - Podisor, reintregire traseu zona Tartasesti Tronsoane de conducte in lungime totala de 338 m, din care unul in lungime de 263 m si altul in lungime de 75 m. Cantitate de gaze vehiculata 100000Nmc/h (0,88 mld mc/an); presiune gaze conducta 40 bar; diametru nominal 800 mm; materialul tevii otel X60.	TARTASESTI BALDANA	984 17.01.2018	12 18.01.2018
13	11/ 15.01.2018	OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 567 CORBII MARI S = 2.347 mp; beci sonda; platforma beton; platforma dalata; stalp SE10; beton spart; fundatie ancora; fundatie MAST	CORBII MARI	468 10.01.2018	13 25.01.2018
14	9/ 12.01.2018	OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2127 GLOGOVEANU	SELARU	467 10.01.2018	14 25.01.2018
15	14/ 15.01.2018	SC OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	LUCRAI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2202 GLOGOVEANU	SELARU	465 10.01.2018	15 25.01.2018
16	13/ 15.01.2018	SC OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2183 GLOGOVEANU	SELARU	464 10.01.2018	16 25.01.2018
17	12/ 15.01.2018	SC OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2143 GLOGOVEANU	SELARU	463 10.01.2018	17 25.01.2018
18	28/ 23.01.2018	OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDELOR 2098 BRANCOVEANU SI 2094 BRANCOVEANU	ODOBESTI	1099 18.01.2018	18 29.01.2018

Nr. crt.	Nr./data dosar	Nume solicitant	Denumirea lucrarii	Localitate sat adresa lucrare	Nr cer CU Data cer CU	Nr CU Data CU
19	29/ 25.01.2018	SC OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 765 LUDESTI S = 1.751 mp; - beci sonda betonata; - fundatie U.P.; - stalp SE10; - stalp SE4; - zona pietruita; - fundatie ancora; - fundatie MAST	LUDESTI	1270 22.01.2018	19 31.01.2018
20	31/ 26.01.2018	SC OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2274 GLOGOVEANU	SELARU	1284 22.01.2018	20 31.01.2018